

Huskeliste til PDS installation for Meyton

Standard anlæg for:

- 10 Baner
- 1 Publikumsvisning
- 1 MEYTON-Workstation
- 1 Printer

Materialer(skal opmåles på stedet)

- 305 FTP Cat.5e Installationskabel
- 14 FTP Cat.5e vægudtag enkelt
 - 1 19" Vægrack 9-15 enheder
 - 1 19" Patchpanel min. 16 x FTP Cat.5e
 - 2 19" Kabelguide
 - 1 19" Switch min. 16 x 100/1000
 - 1 19" Powerpanel m. transientbeskyttelse
- 5 Clipsmøtrik til rackskabe 4 stk.(Afhængig af valgt udstyr)
- 16 FTP Cat.5e Patchkabel 0,5m
 - 2 FTP Cat.5e Patchkabel 1m
 - 10 FTP Cat.5e Patchkabel 2m
 - 2 FTP Cat.5e Patchkabel 3m

Værktøj

- 1 LAN Netværkstester - Testværktøj for korrekt forbindelse i datakabler
- 1 LSA Tang (afhængig af valgt patchpanel og konnektere)

Materialer og Værktøj - Fundet på nettet til samlet pris ca. 6.000,- m. fragt

Der er anbefalet en skærmet løsning da kablerne ofte er oplagt sammen med stærkt støjende stærkstrømskabler fra andet udstyr!

FTP kabler og udstyr er i dag ubetydeligt dyre end UTP og bør derfor som minimum vælges!

Revideret nov. 2017