

## Huskeliste til PDS installation for Meyton

Standard anlæg for:

- 10 Baner
- 1 Publikumsvisning
- 1 MEYTON-Workstation
- 1 Printer

Materialer(skål opmåles på stedet)

- 225 UTP Cat.5e Installationskabel
- 14 UTP Cat.5e vægudtag enkelt
  - 1 19" Vægrack 9-15 enheder
  - 1 19" Patchpanel min. 16 x UTP Cat.5e
  - 2 19" Kabelguide
  - 1 19" Switch min. 16 x 10/100
  - 1 19" Powerpanel m. transientbeskyttelse  
(Ikke noget vi bruger så meget i DK. Men Tyskerne elsker dem!)
- 5 Clipsmøtrik til rackskabe 4 stk.(Afhængig af valgt udstyr)
- 16 UTP Cat.5e Patchkabel 0,5m
  - 2 UTP Cat.5e Patchkabel 1m
  - 10 UTP Cat.5e Patchkabel 2m
  - 2 UTP Cat.5e Patchkabel 3m

Værktøj

- 1 LAN Netværkstester - Testværktøj for korrekt forbindelse i datakabler
- 1 LSA Tang (afhængig af valgt patchpanel og konnektere)

Materialer og Værktøj - Fundet på nettet til samlet pris ca. 6.000,- m. fragt

Revideret 30/10-2014